

KOSZTORYS ŚLEPY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie powiatu Sieradzkiego - ul. Wyzwolenia w Sieradzu						
1	45100000-8	Roboty przygotowawcze				
1	KNR 2-01	Odtworzenie osi trasy	km	0,226		
d.1	0119-03 analogia					
2	KNR 2-31	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm	m	226,000		
d.1	0813-03					
3	KNR 2-31	Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych o grubości 15 cm	m ²	12,200		
d.1	0811-02					
4	KNR 2-31	Rozebranie nawierzchni z płyt chodnikowych o grubości 17 cm	m ²	63,500		
d.1	0811-02 analogia					
5	KNR AT-03	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm	m ²	660,000		
d.1	0102-02					
6	KNR 2-31	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tłucznia kamiennego o grubości 10 cm	m ²	660,000		
d.1	0804-03 0804-04					
7	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 5 km	m ³	109,530		
d.1	0108-11 0108-12					
8		Rury osłonowe typu "AROTA" fi 150mm	m	15,000		
d.1	kalk. własna					
Razem dział: Roboty przygotowawcze						
2	45200000-9	Roboty ziemne				
9	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0,226		
d.2	0119-03					
10	KNR 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km z wbudowaniem w nasyp	m ³	23,000		
d.2	0206-04					
11	KNR 2-01	Ręczne formowanie nasypów z ziemi dowożonej samochodami samowyładowczymi (kat. gruntu III-IV)	m ³	23,000		
d.2	0313-02					
12	KNR 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 5 km na odkład	m ³	127,000		
d.2	0206-04 0214-04					
Razem dział: Roboty ziemne						
3	45233120-6	Nawierzchnia				
13	KNR 2-01	Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gąsienicowymi o mocy 55 kW (75 KM) w gruncie kat. III	m ²	720,220		
d.3	0233-02					
14	KNR 2-31	Ława z betonu C12/15 z oporem o grubości 15 cm	m ³	15,820		
d.3	0402-04					
15	KNR 2-31	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	226,000		
d.3	0403-03					
16	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	335,000		
d.3	0407-05					
17	KNR 2-31	Oporniki betonowe o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	70,000		
d.3	0403-05					
18	KNR 2-31	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana sprzętem rolniczym - grubość podbudowy po zagęszczeniu 15 cm	m ²	465,220		
d.3	0111-01 0111-02					
19	KNR 2-31	Podbudowa betonowa C6/9 - grubość warstwy po zagęszczeniu 16 cm	m ²	130,220		
d.3	0109-03 0109-04					
20	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm	m ²	590,000		
d.3	0511-03 analogia					
21	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	130,220		
d.3	0511-03					

KOSZTORYS ŚLEPY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
22 d.3	KNR 2-31 0108-01 analogia	Uzupełnienie szczeliny przy krawężniku betonem asfaltowym 0+11 mm KR-2 grubość 5 cm	m ²	23,000		
Razem dział: Nawierzchnia						
4	4540000-1	Roboty wykończeniowe				
23 d.4	KNR 2-01 0505-01 analogia	Plantowanie powierzchni nasypów	m ²	611,000		
24 d.4	KNR 2-21 0401-04 analogia	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II z nawożeniem	m ²	611,000		
25 d.4	KNR AT-04 0204-02	Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocą mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane mechanicznie - oznakowanie strukturalne (plastomarker JUNIOR)	m ²	10,000		
26 d.4	KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych	szt.	1,000		
Razem dział: Roboty wykończeniowe						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: