

KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Remont chodnika w ulicy Polnej w Sieradzu
ADRES INWESTYCJI : 98-200 Sieradz, ul. Polna
INWESTOR : Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu
ADRES INWESTORA : Plac Wojewódzki 3 98-200 Sieradz

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Marcin Lewandowski (Drogowa)
DATA OPRACOWANIA : 20.05.2024

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen : I kw. 2024

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R+S
Zysk [Z]	% R+S+Kp(R+S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
20.05.2024

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1 d.1	KNNR 6 0805-07	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej 74,00	m ² m ²	 74,000	
				RAZEM	74,000
2 d.1	KNNR 6 0801-08	Rozebranie chodnika z mas mineralno-bitumicznych gr. 5 cm mechanicznie 800,00	m ² m ²	 800,000	
				RAZEM	800,000
3 d.1	KNNR 6 0806-08	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej 355,00	m m	 355,000	
				RAZEM	355,000
4 d.1	KNNR 6 0806-02	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej 350,00	m m	 350,000	
				RAZEM	350,000
5 d.1	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość do 15 km 67,57	m ³ m ³	 67,570	
				RAZEM	67,570
2		ROBOTY ZIEMNE			
6 d.2	KNR 2-01 0207-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,60 m ³ w gruncie kat. I-IV z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 15 km 235,04	m ³ m ³	 235,040	
				RAZEM	235,040
3		KRAWĘŻNIKI, CHODNIK, ZJAZDY			
7 d.3	KNNR 6 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej 355,0	m m	 355,000	
				RAZEM	355,000
8 d.3	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm. na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm. 355,00	m m	 355,000	
				RAZEM	355,000
9 d.3	KNR 2-31 0109-03	Stabilizacja gruntu cementem Rm=1,5 MPa grubość warstwy po zagęszczeniu 15,0 cm 904,0	m ² m ²	 904,000	
				RAZEM	904,000
10 d.3	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm Kl. I T>3,6MPa. 832,0	m ² m ²	 832,000	
				RAZEM	832,000
11 d.3	KNR 2-31 0114-05 0114-06	Podbudowa z mieszanki tłucznia kamiennego 0/31,5 - warstwa o grubości po zagęszczeniu 15 cm 72,0	m ² m ²	 72,000	
				RAZEM	72,000
12 d.3	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm Kl. I T>3,6MPa na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm. - zjazdy 72,0	m ² m ²	 72,000	
				RAZEM	72,000

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1 d.1	KNNR 6 0805-07	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	74,000		
2 d.1	KNNR 6 0801-08	Rozebranie chodnika z mas mineralno-bitumicznych gr. 5 cm mechanicznie	m ²	800,000		
3 d.1	KNNR 6 0806-08	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej	m	355,000		
4 d.1	KNNR 6 0806-02	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	350,000		
5 d.1	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym na odległość do 15 km	m ³	67,570		
2		ROBOTY ZIEMNE				
6 d.2	KNR 2-01 0207-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,60 m ³ w gruncie kat. I-IV z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 15 km	m ³	235,040		
3		KRAWĘŻNIKI, CHODNIK, ZJAZDY				
7 d.3	KNNR 6 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	355,000		
8 d.3	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm. na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm.	m	355,000		
9 d.3	KNR 2-31 0109-03	Stabilizacja gruntu cementem Rm=1,5 MPa grubość warstwy po zagęszczeniu 15,0 cm	m ²	904,000		
10 d.3	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm Kl. I T>3,6MPa.	m ²	832,000		
11 d.3	KNR 2-31 0114-05 0114-06	Podbudowa z mieszanki tłucznia kamiennego 0/31,5 - wala o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²	72,000		
12 d.3	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm Kl. I T>3,6MPa na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm. - zjazdy	m ²	72,000		